

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде,
Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 86/2018

Реконструкција тротоара - поплочавање улице Кнеза Милоша, општина Жабари

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 86/2018 – Реконструкција тротоара - поплочавање улице Кнеза Милоша, општина Жабари, врши се измена тако да се страна 52/69 замењује новом страном исте нумерације, која се налази у прилогу ове измене и чини саставни део Конкурсне документације.

III popločavanje površine

1 behaton ploče

Nabavka dvoslojno presovane behaton ploče 10*20*7 koje se polažu u sjoju granulisanog kama 2-4 mm u debljini d = 3-4 cm sa fugovanjem peskom . Ploče se pravilno nivelišu stabilizuju i spojnice ispunе peskom sa završnim čišćenjem .U cenu uračunati izradu rampe na prelazu ulice

155+120+215+110+90

20 % behaton ploče crvene boje

m² 138,00

80% behaton ploče sive boje

m² 552,00

2 sive ploče staza za slepa lica

Nabavka sive presovane ploče 30*30*7 za usmeravanje slepih lica koje se polažu u sjoju granulisanog peska d = 3 cm sa fugovanjem peskom . Ploče se pravilno nivelišu stabilizuju i spojnice ispunе peskom sa završnim čišćenjem .

obračun po m

m 200,00

3 sivi ivičnjak 12/18

Nabavka i ugradnja sivog vibropresovanog ivičnjaka 12/18 na sloju mršavog betona d = 10 cm sa fugovanjem spojnica. U cenu uračunati uklapanje (gerovanje ivičnjaka) na uglovima .

obračun po m ivičnjaka

3.9+19+20+20+15+8*2+15+3

m 111,90

4 sivi ivičnjak 18/24

Nabavka i ugradnja sivog vibropresovanog uspravnog ivičnjaka 18/24 na mršavom betonu d = 15 cm pored postojećeg asfalta . U cenu uračunati postavljanje oborenog ivičnjaka za ulaz na katastarske parcele i ugradnja prelaznog ivičnjaka (vertikalni horizontalni) i fugovanje spojnica .

obračun po m ivičnjaka

m 197,00

5 sivi ivičnjak 12/18 na ulazu u dvorišta

Nabavka i ugradnja sivog vibropresovanog ivičnjaka 12/18 na mršavom betonu d = 10 cm sa fugovanjem spojnica na ulazu u dvorišta . U cenu uračunati uklapanje ivičnjaka sa terenom i betoniranjem prelazne ploče u širini 1 m od ivičnjaka ili uklapanjem betonskih ploča ukoliko je dvorište popločano .

obračun po m ivičnjaka

2.4+2.9+3.8+3.3

m 12,40

popločavanje površine

ukupno