

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

**ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 7/2020**

**Реконструкција саобраћајница до туристичких и археолошких локалитета Краку Лу
Јордан, Златни Пек, Јелена стена у Кучеву**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 7/2020 – Реконструкција саобраћајница до туристичких и археолошких локалитета Краку Лу Јордан, Златни Пек, Јелена стена у Кучеву, врши се измена у предмеру и предрачуна радова тако што се стране 2/22 и 22/22 замењују новим странама исте нумерације, које су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

Напомена: Изменом I конкурсне документације стране предмера и предрачуна радова су измењене, тако да је нова нумерација страна предмера и предрачуна радова од 1/22 до 22/22.

бр.	позиција	јед. мере	количина	цена	укупно
6	Уређење постелице планума доњег строја. Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашење материјала 3 и 4 категорије до потребне збијености од $M_c = 50 \text{ kN} / \text{cm}^2$. Обрачун по m^2	m^2	3.505,86		
7	Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм., дебљине 10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по m^2	m^2	973,85		
8	Чишћење постојећих пропуста од наслаге камена, грања и нанете земље, са довођењем у функцију. Отпадни материјал одвести на депонију. Обрачун по ком.	ком	3,00		
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
9	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм дебљине $d=10\text{cm}$ према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијеност од $M_c = 60 \text{ kN} / \text{cm}^2$. Обрачун по m^3	m^3	350,59		
10	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16, $d=6\text{cm}$. Цена обухвата справљање са набавком материјала, уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по m^2 за слој дебљине 6cm .	m^2	2.434,62		
УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
ОБЈЕКТИ - лезе, прикључци					
11	Израда прикључних путева, у цену су урачунати планирање и сабијање постојеће подлоге, набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм дебљине $d=10\text{cm}$, потребне збијености од $M_c = 60 \text{ kN} / \text{cm}^2$ и асфалта БНХС 16, $d=6\text{cm}$. Обрачун по m^2 .	m^2	37,10		
УКУПНО ОБЈЕКТИ					

**Реконструкција саобраћајница до
туристичких и археолошких локалитета Краку Лу Јордан,
Златни Пек, Јелена стена
у Кучеву**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	УКУПНО БОЈНАТОВАЦ	
2	УКУПНО УЛИЦА КОСОВСКА	
3	УКУПНО УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА	
4	УКУПНО РАДЕНКА-КРИВАЧА	
5	УКУПНО ТРГ В. ДУГОШЕВИЋА	
6	УКУПНО УЛИЦА ВЕЛИМИРА ДАМЊАНОВИЋА	
7	УКУПНО ВОЛУЈА	

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А	
ПДВ20%	
УКУПНО СА ПДВ-ОМ	

ПОТПИС И ПЕЧАТ