



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-61/3/2020-11

18. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – Појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 26/2020 – Реконструкција и пренамена објекта школе у Бучју у туристички локалитет, ради промоције туристичких потенцијала у општини Прибој

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 26/2020 и поставило следећа питања:

Питање 1:

У позицијама Рушења недостаје позиција демонтаже постојећих хоризонталних и вертикалних олука?

Одговор 1:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 2:

У позицијама Рушења недостаје позиција обијања малтера са зидова (најизраженији у сутурену објекта)?

Одговор 2:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 3:

У позицијама Рушења недостаје позиција делимичног рушења димњака (постојећи димњаци су видно оштећени)?

Одговор 3:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 4:

У позицијама Бетонских радова (подови, серклажи, надвратници, итд) није предвиђена набавка и уградња одговоарајуће арматуре?

Одговор 4:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 5:

У позицијама Зидарских радова недостаје позиција презиђивања и завршне обраде постојећих димњака?

Одговор 5:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 6:

Предмером није обухваћена санација међуспратне таванице која је на неколико места значајно оштећена?

Одговор 6:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 7:

Предмером и предрачуном није обухваћена технологија и начин обраде унутрашњих прозорских уложина (шпалетни) након уградње нових прозора?

Одговор 7:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 8:

На позицијама 48, 49 и 50 изолатерских радова наведено је да се хидроизолација изводи преко цементне кошуљице. Предмеру радва недостаје позиција израде цементне кошуљице?

Одговор 8:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 9:

Предмером радова није предвиђена уградња самонивелишуће цементне масе за изравњавање бетонских подова, а пре уградње пода од ламината?

Одговор 9:

Пројектном документацијом, у позицијама подопологачких радова, планирано је постављање филца дебљине 2мм.

Питање 10:

Предмером радова није предвиђено малтерисање постојећих, предходно обијених зидова?

Одговор 10:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 11:

У позицијама изолатерских радова није предвиђена хидроизолација спољних зидова сутерена иако је уочљиво присуство влаге и буђи?

Одговор 11:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 12:

У позицијама Гипсарских радова, на позицијама преградних зидова недостаје набавка и уградња одговарајуће, звучне и термоизолације?

Одговор 12:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 13:

Предмером радова није предвиђена термоизолација поткровља и плафона осталих етажа иако се у Техничком опису (страна 127 – 128 конкурсне документације) помиње „термоизолација поткровног целог објекта као и плафона сутеренског дела и осталих етажа“?

Одговор 13:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 14:

У Подопологачким радовима, у позицијама новог пода од ламината није предвиђена набавка и уградња одговарајућих алуминијумских прелазних лајсни?

Одговор 14:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 15:

У позицијама Санације крова није третирана израда и завршна обрада дрвене стрехе објекта?

Одговор 15:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 16:

У позицијама Санације крова, покривачки радови, није предвиђена набавка и уградња типских снегобрана за ову врсту кровног покривача?

Одговор 16:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 17:

Предмером и предрачуном радова није предвиђено крпљење шлицева и канала, у постојећим зидовима, након уградње електро каблова?

Одговор 17:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 18:

С обзиром на стање постојећих зидова објекта, као и на сложеност предвиђених радова (штемовање зидова због проласка новопроектованих инсталација), мишљења смо да би постојеће зидове, пре глетовања, требало санирати у два слоја грађевинског лепка уз уметање армирано – стаклене пвц мрежице?

Одговор 18:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 19:

Прдмером и предрачуном радова није предвиђена делимична санација (фуговање) постојећих зидова од камена иако су уочљива видна оштећења истих?

Одговор 19:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

Питање 20:

У позицијама радова у дворишту није третиран објекат вањског тоалета?

Одговор 20:

Помоћни објекат није третиран пројектом реконструкције.

Питање 21:

Ценећи сложеност предвиђених радова, технологију извођења и дислоцираност објекта, молимо Наручилаца да размотри могућност продужења предвиђеног рока за завршетак радова?

Одговор 21:

Рок предвиђен конкурсном документацијом је довољан за реализацију планираних радова.

Питање 22:

У позицијама Столарије, бр. 127 – ПВЦ прозори, нису предвиђене вањске и унутрашње прозорске клупице?

Одговор 22:

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети ову позицију.

за Комисију за јавну набавку


Снежана Костић, члан комисије