



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-43/3/2020-11

19. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 7/2020 – Реконструкција саобраћајница до туристичких и археолошких локалитета Краку Лу Јордан, Златни Пек, Јелена стена у Кучеву

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 7/2020 и поставило следећа питања:

Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br.124/2012, 14/15 i 68/15), podnosimo Zahtev za dodatnim informacijama odn. pojašnjenjem konkursne dokumentacije za JN br. JN 7/2020 – „Rekonstrukcija saobraćajnica do turističkih i arheoloških lokaliteta Kraku Lu Jordan, Zlatni Pek, Jelena Stena u Kučevu“, vezano za sledeće:

1. Vezano za saobraćajnicu na KP br. 6498 KO Kučevo – BOJNATOVAC

1.1. Prilikom obilaska terena uočili smo da je postojeća trasa saobraćajnice širine 2,50m i da je većim delom trasa uz samu ivicu zarasla u gusto šiblje sa granama koje zadiru u profil puta. S obzirom na trenutno stanje, pre početka izvođenja radova obuhvaćenih projektom dokumentacijom i predmerom radova neophodno izvršiti pozicije radova:

- sečenje gustog šiblja
- kresanje grana koje zadiru u putni pojas kao i
- kresanje denivelisane bankine,

kako bi se radovi mogli odvijati nesmetano.

Pitanje: S obzirom na zatačeno stanje, molimo da se izmenom predmera predvide ovi radove jer ih je neophodno izvesti na većem delu trase.

1.2. U predmeru radova, radovi predviđeni pozicijom pod brojem 3 - planiranje i sabijanje podloge, i pozicijom pod brojem 6 - uređenje posteljice planuma, suštinski predstavljaju iste radove na istom sloju kolovozne konstrukcije.

Pitanje: Molimo da proverite da li je u pitanju tehnička greška te da li je jedna od ove dve pozicije radova suvišna u predmeru.

1.3. Projektom za ovu deonicu je predviđena izrada asfaltnog kolovoza u širini od 2,50m sa obostranim bankinama od po 0,5m
Pozicijom pod rednim brojem 10 – spravljanje i ugrađivanje asfalta BNHS-16, obračunata je količina koja odgovara širini asfalta od 3m (973,82m x 3,00 m=2.921,55m²)

Pitanje: Pretpostavljamo da je u pitanju greška i da kvadraturu asfalta treba prilagoditi projektovanoj širini od 2,50m. Molimo da se ispravi ova greška.

- 1.4. Predmerom iz konkursne dokumentacije je predviđeno da se nakon planiranja i valjanja postojeće podloge postigne modul stišljivosti od $M_s=60 \text{ kN/cm}^2$.

Prilikom obilaska terena je uočeno da je ova deonica nasipana drobljenim kamenim agregatom u sloju nepoznate debljine koga površinske vode spiraju i odnose sa trase te se ne može sa sigurnošću oceniti koliko tog materijala ima na trasi kao ni kakvog kvaliteta su slojevi zemljanog materijala u pod tlu.

Ukoliko nisu raspoloživi dodatni podaci o vrstama i kvalitetu materijala na terenu u vidu elaborata o geomehničkim ispitivanjima, a s obzirom na zatečeno stanje na terenu, ponuđač smatra da je zahtev za postizanjem modula stišljivosti od $M_s=60 \text{ kN/cm}^2$ na zatečenoj podlozi previsok i da će ovaj zahtev uzrokovati uvećanje vrednosti radova na račun prekoračenja količina po pozicijama za zamenu materijala.

Na osnovu obrazloženog i činjenice da se radi o sekundarnoj saobraćajnoj mreži sa malim saobraćajnim opterećenjem, predlažemo da se snize zahtevani moduli stišljivosti na:

- posteljici posle planiranja i valjanja ili zamene materijala (poz 4 i 6) na $M_s=50 \text{ kN/cm}^2$
- DKA granulacije 0/31,5mm debljine $d=10\text{cm}$ (poz 9 i 11) na $M_s=60 \text{ kN/cm}^2$

2. Vezano za ulicu – Kosovska, Kučevo

- 2.1. Na crtežima poprečnih preseka ove deonice iz projektne dokumentacije su ucrtni ivičnjaci obostrano duž cele trase dok ih na samoj trasi na terenu nema a ni predmer radova ne tretira ugradnju ivičnjaka.

Pitanje: Molimo za pojašnjenje.

- 2.2. Ukoliko nije predviđena izrada ivičnjaka na trasi, predlažemo da se zbog zaštite asfalnog sloja a i zbog bezbedosti saobraćaja predvidi izrada stabilizovanih bankina od DKA 0/31,5 mm obostrano duž trase.

Pitanje: Molimo da se razmotri mogućnost dodavanja pozicija za izradu bankina kao i pratećih radova na eventualnoj nivelaciji tla zarad obezbeđivanja prostora za njihovu izradu.

3. Vezano za ulicu Oslobođenja, Kučevo (kp br. 453/1, 453/2 i 5817 KO Kučevo)

- 3.1. Projektom je za ovu ulicu predviđena izrada bankina od DKA 0/31,5mm obostrano duž trase. Obilaskom terena je primećeno da su na većem delu trase na mestima budućih bankina nalaze zemljana nadvišenja koja je potrebno ukloniti kako bi se omogućila izrada bankina u nivou budućeg asfalta. Takođe sugerišemo i da je potrebno predvideti radove na čišćenju i uređenju postojećih odvodnih jarkova kako bi se obezbedilo nasmetano odvođenje vode sa puta.

Pitanje: Molimo da se razmotri mogućnost dodavanja pozicija „kresanja denivelisanih bankina“ kao i čišćenje i uređenje jarkova kojih trenutno nema u predmeru za ovu ulicu.

4. Vezano za put Radenka - Krivača (kp br. 8835 KO Radenka)

- 4.1. U predmeru radova u poziciji broj 2.4. – uređenje posteljice, stoji zahtev da za postizanjem modula stišljivosti od $M_s=40 \text{ MPa}$.

Pitanje: Ukoliko ne postoji geomehnički elaborat koji bi dokazao da su svojstva materijala u posteljici takva da je moguće postizanje ovako visokog modula stišljivosti na posteljici nakon iskopa, molimo da se zahtev za modul stišljivosti snizi na realnih $M_s=25 \text{ MPa}$ a samim tim i ostali zahtevi i to da se:

- u poziciji br. 3.1. DKA 0/63mm d=20cm snizi sa $M_s=60$ MPa na $M_s=45$ MPa (25MPa na posteljici + 20MPa prirast modula za sloj DKA od 20cm)
- u poziciji br. 3.2. DKA 0/31,5mm d=15cm sa $M_s=80$ MPa snizi na $M_s=60$ MPa (45MPa na sloju 0/63mm + 15MPa prirast modula za sloj DKA od 15cm)

Podsećamo da iskustveni podaci ukazuju na to da je prirast modula stišljivosti upravo srazmeran debljini ugrađenog sloja DKA i to u odnosu 1 MPa na ugrađeni 1 cm DKA.

- 4.2. U predmeru radova u poziciji broj 2.15. se kao opis radova navodi „humuziranje kosina i bankina kamenom jalovinom u sloju od 20cm“

Pitanje: Molimo da se pojašni zahtev za materijal naslovljenim kao „kamena jalovina“. Koji materijal je zahtevan navedenom formulacijom i da li se za ove radove može koristiti DKA druge klase?

5. Vezano za ulicu V. Damjanovića Kučevo

- 5.1. Projektom je za ovu ulicu predviđena izrada bankina od DKA 0/31,5mm obostrano duž trase. Obilaskom terena je primećeno da su na većem delu trase na mestima budućih bankina nalaze zemljana nadvišenja koja je potrebno ukloniti kako bi se omogućila izrada bankina u nivou budućeg asfalta. Takođe sugerišemo i da je potrebno predvideti radove na krčenje gustog šiblja i rastinja koje je neophodno izvesti da bi se omogućilo izvođenje radova na bankinama.

Pitanje: Molimo da se razmotri mogućnost dodavanja pozicija „kresanja denivelisanih bankina“ kao krčenje gustog šiblja i rastinja kojih trenutno nema u predmeru za ovu ulicu.

6. Vezano za put na K.P.8993 K.O. Voluja na teritoriji opštine Kučevo

- 6.1. U predmeru radova, radovi predviđeni pozicijom pod brojem 3 - planiranje i sabijanje podloge, i pozicijom pod brojem 5 - uređenje posteljice planuma, suštinski predstavljaju iste radove na istom sloju kolovozne konstrukcije.

Pitanje: Molimo da proverite da li je u pitanju tehnička greška te da li je jedna od ove dve pozicije radova suvišna u predmeru.

- 6.2. Predmerom iz konkursne dokumentacije je predviđeno da se nakon planiranja i valjanja postojeće podloge postigne modul stišljivosti od $M_s=60$ kN/cm².

Prilikom obilaska terena je uočeno da je ova deonica nasipana drobljenim kamenim agregatom u sloju nepoznate debljine koga površinske vode spiraju i odnose sa trase te se ne može sa sigurnošću oceniti koliko tog materijala ima na trasi kao ni kakvog kvaliteta su slojevi zemljanog materijala u pod tlu.

Ukoliko nisu raspoloživi dodatni podaci o vrstama i kvalitetu materijala na terenu u vidu elaborata o geomehničkim ispitivanjima, a s obzirom na zatečeno stanje na terenu, ponuđač smatra da je zahtev za postizanjem modula stišljivosti od $M_s=60$ kN/cm² na zatečenoj podlozi previsok i da će ovaj zahtev uzrokovati uvećanje vrednosti radova na račun prekoračenja količina po pozicijama za zamenu materijala.

Na osnovu obrazloženog i činjenice da se radi o sekundarnoj saobraćajnoj mreži sa malim saobraćajnim opterećenjem, predlažemo da se snize zahtevani moduli stišljivosti na:

- posteljici posle planiranja i valjanja ili zamene materijala (poz 4 i 5) na $M_s=50$ kN/cm²
- DKA granulacije 0/31,5mm debljine d=10cm (poz 8 i 10) na $M_s=60$ kN/cm²

7. Uslov za korišćenje lične licence i obavljanje stručnih poslova je aktivan status licenciranih inženjera u Registru licenciranih inženjera, saglasno čl. 162. st.5. važećeg Zakona o planiranju i izgradnji. Vođenje ovog Registra je Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizama ugovorom od 28.02.2020.god. poverilo Inženjerskoj komori Srbije, a jedan od uslova za upis u ovaj Registar je da nosilac licence mora biti osiguran od profesionalne odgovornosti, u skladu sa čl.129a Zakona o planiranju i izgradnji.

Pitanje: Da li je za ispunjenost zahteva za dostavljanjem potvrde o važnosti licence, **Naručiocu** prihvatljivo dostavljanje Potvrde o izmirenoj članarini Inženjerske komore Srbije za 2020.godinu, kojom se potvrđuje i da licenca nije oduzeta nosiocu iste, obzirom da Inženjerska komora Srbije svoje članove koji izmire godišnju članarinu, automatski osigurava od profesionalne odgovornosti i time stiču aktivan status u Registru licenciranih inženjera?

8. Obaveza Izvođača iz člana 8. Modela ugovora „-da obezbedi uslove za izvođenje radova, prema usvojenom detaljnom dinamičkom planu, po svim vremenskim uslovima;“ je suprotna pravilima struke, koja ne dozvoljavaju izvođenje radova na određenim temperaturama ili pri određenim vremenskim uslovima, te istu odredbu treba izbisati iz ugovora.
9. U dodatnim uslovima koje ponuđači treba da ispune **se ne navodi** zahtev za posedovanje Rešenja o izdavanju licence za rad geodetske organizacije i to za geodetske radove pod tačkom 3: Izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i održavanja katastra vodova, dok se u nastavku konkursne dokumentacije na strani broj 7/129 navodi da ponuđač koji poseduje ovo Rešenje ne mora da ga dostavi jer je taj podatak dostupan na internet strani RGZ-a.

Pitanje: S obzirom da posedovanje ovog Rešenja nije navedeno kao dodatni uslov, molimo da se briše i tekst koji se na njega odnosi na strani 7/129 kako ne bi dovodio ponuđače u nedoumicu da li je Rešenje neophodno ili nije. Ukoliko je Rešenje pak traženi dodatni uslov, molimo da se doda u tabelu dodatnih uslova i da se precizno definiše da li ispunjenost ovog uslova može da dokazuje ponuđač samostalno ili kao član grupe ili može i preko podizvođača.

Одговори:

1. Везано за саобраћајницу на КП бр. 6498КО Кучево - БОЈНАТОВАЦ

- 1.1. Поменуте радове, који нису предвиђени предмером и предрачуном, преузеће Инвеститор пре почетка извођења радова (сечење шибља, кресање грана, денивелисање банке, чишћење и уређење јаркова)
- 1.2. Провером је утврђено да није у питању техничка грешка. Понуђач треба да прикаже своју јединичну цену на предметној позицији
- 1.3. Провером је утврђено да није у питању грешка. Планирана је ширина асфалта од 3,0 метра
- 1.4. Прихватамо сугестију. Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети измену

2. Везано за улицу Косовска, Кучево

- 2.1. Предмер радова не третира ивичњаке из разлога што се неће уграђивати ивичњаци
- 2.2. Уколико буде било потребно израда стабилованих банке обострано дуж трасе биће обавеза Инвеститора

3. Везано за улицу Ослобођења, Кучево (кп бр. 453/1, 453/2 и 5817 КО Кучево)

- 3.1. Поменуте радове, који нису предвиђени предмером и предрачуном, преузеће Инвеститор пре почетка извођења радова (сечење шибља, кресање грана, денивелисање банке, чишћење и уређење јаркова)

4. Везано за пут Раденка – Кривача (кп бр. 8835 КО Раденка)

- 4.1. Прихватамо сугестију. Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети измену
- 4.2. Сагласни смо да ДКА буде друге класе

5. Везано за улицу В. Дамњановића, Кучево

- 5.1. Поменуте радове, који нису предвиђени предмером и предрачуном, преузеће Инвеститор пре почетка извођења радова (сечење шибља, кресање грана, денивелисање банке, чишћење и уређење јаркова)


6. Везано за пут на КП 8993 КО Волуја на територији општине Кучево)

6.1. Провером је утврђено да није у питању техничка грешка. Понуђач треба да прикаже своју јединичну цену на предметној позицији

6.2. Прихватамо сугестију. Наручилац ће кроз измену конкурсне документације предвидети измену

7. Наручилац ће прихватити наведену Потврду као доказ, уз обавезно достављање доказа о радном статусу.
8. Наручилац сматра да одредба из члана 8. Модела уговора, не доводи у питање извођење радова у време када постоје неповољне временске прилике нпр. изузетно високе/ниске температуре, када не постоји могућности извођења радова по предвиђеној технологији, односно уколико је угрожено здравље и безбедност на раду.
У складу са чланом 5 Уговора, уз сагласност Надзорног органа, постоји могућност обуставе радова услед сметњи за њихово извођење, у ком случају неће бити утицаја на рок.
9. Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад геодетске организације није потребно, тако да ће бити измењена страна 7/129 конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку


Снежана Костић, члан комисије